

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยร่วมใจ - ขอยนิลดวงดี จากบ้านนายศรีศักดิ์ สิทธิไชย  
ถึงปั้มน้ำมัน PT บ้านโนนท่าช้าง หมู่ ๑๐ ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบุณฑริก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
- ๖.๒ แบบหลักเกณฑ์การประมาณราคาต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๖ แผ่น
- ๖.๓ สูตรคำนวณปริมาตรคอนกรีตต่อหน่วย จำนวน ๒ แผ่น
- ๖.๔ ตารางค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคา จำนวน ๓ แผ่น
- ๖.๕ ราคาวัดุดก่อสร้างของพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๖ แผ่น
- ๖.๖ ราคาน้ำมันประจำวันอ้างอิงของ ปตท. จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๗ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น
- ๖.๘ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๙ ราคาวัดุดก่อสร้าง (สีบราคา) บริษัท ไทวัสดุ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๑๐ ราคาวัดุดก่อสร้าง (สีบราคา) บริษัท บ้านทองศิลาทรัพย์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาว์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายมงคลชัย พรมตา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
- ๗.๓ นายอำนาจ ศาสตราชัย ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรรมการ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจ ถึง ซอยนิลดวงดี จากบ้านนายศรีศักดิ์ - ป่าไม้ PT

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ ชุมชนโนนท่าช้าง หมู่ 10 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที่ ท1-01

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบุณฑริก สำนัก/กอง กองช่าง

กรม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	<b>งานปรับปรุงสภาพโครงสร้างทางเดิม</b>							
1	งานปรับปรุงสภาพโครงสร้างทาง	-	-	-	-	-	-	-
1.1	งานรื้อผิวทางลาดยางเดิม	-	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม	-	-	-	-	-	-	-
1.3	งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	-	-	-	-	-	-	-
1.4	งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม	-	-	-	-	-	-	-
1.5	งานรื้อท่อกลมเดิม	-	-	-	-	-	-	-
1.6	งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	-	-	-	-	-	-	-
1.7	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	21.09	-	1.3607	28.70	-
1.8	งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม.	-	-	-	-	1.3607	-	-
2	<b>งานผิวทางคอนกรีตและเหล็กเสริม</b>							
2.1	งานทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	ตร.ม.	1,720.00	31.56	54,289.95	1.3607	42.95	73,872.34
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,720.00	372.53	640,748.65	1.3607	506.90	871,866.68
2.3	รอยต่อตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	172.00	112.33	19,321.26	1.3607	152.85	26,290.44
2.4	รอยต่อตามยาว(LONGITUDINAL JOINT)	ม.	430.00	58.20	25,024.80	1.3607	79.19	34,051.24
2.5	รอยต่อเพื่อขยายตัว(EXPANSION JOINT)	ม.	20.00	344.61	6,892.26	1.3607	468.91	9,378.29
2.6	งานไหล่ทางลูกรัง	ตร.ม.	430.00	19.98	8,591.46	1.3607	27.19	11,690.40
2.7	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณทางเชื่อม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2.8	งานวางท่อ คสล. Dai.040x1.00 ม.	เมตร	14.00	605.64	8,478.96	1.3607	824.09	11,537.32
						<b>รวม</b>		<b>1,038,686.71</b>

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาว์)

(นายอำนาจ ศาสตราชัย)

(นายมงคลชัย พรมตา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง	=	763,347.33
ผลรวมค่างานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	=	

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	


สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นจำนวนเงิน 

	1,030,000
--	-----------


 บาท

(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน)  
 เฉลี่ยราคาประมาณ = 598.84 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
 ( นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาว์ )


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 ( นายอำนาจ ศาสตราชัย )


ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 ( นายมงคลชัย พรมตา )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)ส.ต.ท..........เห็นชอบ  
 (สมรรถวีร์ ดวงศรี)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบุดงทรริก

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ  
 ( นายวรพจน์ บุตรมาตย์ )

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบุดงทรริก